

Comune di Succivo
Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza marciapiedi di Via Montegrappa

COMMITTENTE: Comune di Succivo

Succivo, 15/03/2016

IL TECNICO
Arch. Raffaele Bohanno



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 / 1 NP.002	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 101 mm a 150 mm SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 1 - Scavo, Demolizione e Rimozioni Tratto per inserimento cordolo zanella dx *(lung.=54,26+112+12,65+6,7+24+9) Tratto per inserimento cordolo zanella sx *(lung.=156,9+15)			218,61 171,90			218,61 171,90		
	SOMMANO...	m					390,51	3,89	1'519,08
2 / 2 U.05.010.025 .a	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 1 - Scavo, Demolizione e Rimozioni Area Marciapiedi Esistenti dx Area Marciapiedi Esistenti sx			255,61 196,10	2,500 2,000	0,100 0,100	63,90 39,22		
	SOMMANO...	mc					103,12	13,27	1'368,40
3 / 3 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 1 - Scavo, Demolizione e Rimozioni Area per inserimento cordolo zanellai dx Area per inserimento cordolo zanellai sx			255,61 196,10	0,800 0,800	0,200 0,200	40,90 31,38		
	SOMMANO...	mc					72,28	6,31	456,09
4 / 4 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 1 - Scavo, Demolizione e Rimozioni Area per inserimento cordolo zanellai dx Area per inserimento cordolo zanellai sx			255,61 196,10	0,800 0,800	0,250 0,250	51,12 39,22		
	SOMMANO...	mc					90,34	4,55	411,05
5 / 10 R.02.065.020	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a								
	A RIPORTARE								3'754,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'754,62
a	mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 1 - Scavo, Demolizione e Rimozioni Vedi voce n° 4 [mc 90.34]						90,34		
	SOMMANO...	mc					90,34	30,05	2'714,72
6 / 5 NP.003	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 8*10x25x100 cm SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 2 - Opere Civili Cordolo marciapiede dx Cordolo marciapiede sx						257,00 200,00		
	SOMMANO...	m					457,00	11,00	5'027,00
7 / 6 NP.005	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x40x10/7.5 cm, in conglomerato cementiziovibrocompresso, tipo betonella fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canaletta per lo scolo di acque meteoriche SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 2 - Opere Civili Zanella						457,00		
	SOMMANO...	m					457,00	9,50	4'341,50
8 / 7 NP.001	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 cm SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 2 - Opere Civili Stottofondo marciapiedi, cordolo zanella dx Stottofondo marciapiedi, cordolo zanella sx						301,00 601,00		
	SOMMANO...	mq					902,00	9,00	8'118,00
9 / 8 NP.006	Letto con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, per posa pavimentazione compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa								
	A RIPORTARE								23'955,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23'955,84
	SbCat 2 - Opere Civili Sottofondo pavimentazione *(par.ug.=301+601)		902,00				0,080	72,16	
	SOMMANO...	mc					72,16	15,00	1'082,40
10 / 9 NP.007	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DI COLORE ROSSO, spessore 6 cm SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 2 - Opere Civili pavimentazione Marciapiede dx pavimentazione Marciapiede sx						301,00 601,00		
	SOMMANO...	mq					902,00	15,00	13'530,00
11 / 11 NP.008	Oneri per la sicurezza SpCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Cat 1 - Via Montegrappa SbCat 2 - Opere Civili Ripristino caditoie						3,00		
	SOMMANO...	%					3,00	38'568,24	1'157,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro								39'725,29
	TOTALE euro								39'725,29
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
001	Via Montegrappa Riepilogo CATEGORIE	39'725,29	100,000
		Totale CATEGORIE euro	39'725,29 100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	39'725,29	100,000
M:001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro	39'725,29	100,000
M:001.001	Via Montegrappa euro	39'725,29	100,000
M:001.001.001	Scavo, Demolizione e Rimozioni euro	6'469,34	16,285
M:001.001.002	Opere Civili euro	33'255,95	83,715
	TOTALE euro	39'725,29	100,000
	Succivo, 15/03/2016		
	Il Tecnico Arch. Raffaele Bonanno 		
	A RIPORTARE		