

Comune di Succivo
Provincia di Caserta

pag. 1

ELENCO PREZZI


Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza marciapiedi di Via Montegrappa

COMMITTENTE: Comune di Succivo

Succivo, 15/03/2016

IL TECNICO
Arch. Raffaele Bonanno



Num.Ord. TARIFEA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (quattro/55)	mc	4,55
Nr. 2 NP.001	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 cm euro (nove/00)	mq	9,00
Nr. 3 NP.002	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, caviddotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 101 mm a 150 mm euro (tre/89)	m	3,89
Nr. 4 NP.003	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rifianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 8+10x25x100 cm euro (undici/00)	m	11,00
Nr. 5 NP.005	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x40x10/7.5 cm, in conglomerato cementiziovibrocompresso, tipo betonella fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canaletta per lo scolo di acque meteoriche euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 6 NP.006	Letto con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, per posa pavimentazione compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. euro (quindici/00)	mc	15,00
Nr. 7 NP.007	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DI COLORE ROSSO, spessore 6 cm euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 8 NP.008	Oneri per la sicurezza euro (trentaottomilacinquecentosessantaotto/24)	%	38'568,24
Nr. 9 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/05)	mc	30,05
Nr. 10 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo euro (sei/31)	mc	6,31
Nr. 11 U.05.010.025 .a	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato euro (tredici/27)	mc	13,27
Succivo, 15/03/2016			
<p>Il Tecnico Arch. Raffaele Bonanno</p> 			